


**CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO DEL BAJIO DE LA CRUZ,
 JUAN ALDAMA, ZAC.**

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
I	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 9 MTS DE LARGO Y 5 MTS DE ANCHO EN ARROYO DEL BAJIO DE LA CRUZ, EJIDO JUAN ALDAMA.				\$435,645.50
I.1	OBRAS PRELIMINARES				\$8,891.01
JQ-TN/TOPO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL ÁREA DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	121.00	\$13.31	\$1,610.51
JQ-VIA/ALT	HABILITACIÓN DE VÍA ALTERNA PARA DESVIACIÓN DE VEHICULOS, MOVIMIENTO DE TIERRAS, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, INCLUYE: ACARREOS, TRASLADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	50.00	\$145.61	\$7,280.50
I.2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y ACARREOS				\$96,370.61
JQ-EXC/TC-03	EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m3	71.60	\$327.97	\$23,482.65
JQ-ACA/PEX	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: CARGA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA.	m3/kM	71.60	\$61.32	\$4,390.51
JQ-RE/MPE	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICA (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	m3	203.91	\$335.92	\$68,497.45
I.3	ALBAÑILERIA				\$139,516.76
JQ-PLAN/10CM	PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 19 MM RESISTENCIA NORMAL DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m2	27.80	\$254.97	\$7,088.17
JQ-MAM/CIM	MAMPOSTERIA EN CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA DE JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m3	71.60	\$870.54	\$62,330.66
JQ-MURO/PIED	MURO DE PIEDRA DE 1.00 DE CORONA, 2.00 DE BASE HASTA UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 3.00 MTS, JUNTEADO GUSANEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m3	74.30	\$870.54	\$64,681.12
JQ-ZAMP/PREG	ZAMPEADO A BASE DE PIEDRA DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 HASTA 20 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: NIVELES, MATERIALES, PUESTOS EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	m3	7.00	\$773.83	\$5,416.81



[Signature]
 ING. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE
 CONSTRUCTORA JQ

000097



ING. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE

LAS FLORES 124, CENTRO,
SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100


constructorajq@outlook.com

QUPJ880218UP0

**CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO DEL BAJIO DE LA CRUZ,
JUAN ALDAMA, ZAC.**

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
I.4	ESTRUCTURA Y LOSAS				\$188,701.56
JQ-TL/EST-ESP	TRABE LONGITUDINAL A BASE DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 5/8" Y 6 DE 3/4", CONTRAFLECHA CON 4 VARILLAS DE 5/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM. EN SECCION DE 70 X 50 CM., INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, VIBRADO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	mL	18.00	\$3,239.79	\$58,316.22
JQ-TT/EST-ESP	TRABE TRANSVERSAL A BASE DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 5/8" Y 3 DE 3/4", ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM. EN SECCION DE 70 X 50 CM., INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, VIBRADO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	mL	10.00	\$2,577.79	\$25,777.90
JQ-L250/20CM	LOSA DE CONCRETO DE 0.20 MTS DE ESPESOR CONSIDERANDO CIMBRA Y DESCIMBRA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, ACERO DE REFUERZO FY= 4200 Kg/cm2, DEL # 4 (1/2" de Ø @ 20 CMS CONSIDERANDO DOBLE CAMA), BASTONES CON VARILLA DE 1/2" @ 1.5 MTS Y BAYONETAS AL 1/4 DEL CLARO, CONCRETO DE F'c= 250 kg/cm2, HECHO EN OBRA, AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, CURADO CON AGUA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2	45.00	\$2,282.95	\$102,732.75
JQ-GUAR/15CM	GUARNICION A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, DE 15 CMS DE ANCHO Y 30 CMS DE ALTO, INCLUYE: ANCLAS DE VARILLA DEL No. 3, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2	12.80	\$146.46	\$1,874.69
I.5	SEÑALAMIENTO				\$897.48
JQ-PINT/SEÑA	PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	mL	18.00	\$49.86	\$897.48
I.6	LIMPIEZAS				\$1,268.08
JQ-LIM/GRAL	LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	121.00	\$10.48	\$1,268.08
Subtotal de Presupuesto					\$435,645.50
				IVA 16.00 %	\$69,703.28
				Total	\$505,348.78



[Handwritten Signature]
ING. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE
CONSTRUCTORA JQ

000098

**CARLOS ALBERTO ZUÑIGA
VIDAÑA**

**CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN
BAJO DE LA CRUZ, JUAN ALDAMA, ZAC.**

PRESUPUESTO

CONCEPTO	UN	CANT.	P.U.	GRAN TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES				
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL AREA DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	mL	76.00	\$11.80	\$896.80
HABILITACION DE VIA ALTERNA PARA DESVIACION DE VEHICULOS, MOVIMIENTO DE TIERRAS, COMPACTACION Y NIVELACION, INCLUYE: ACARREOS, TRASLADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	50.00	\$170.00	\$8,500.00
EXCAVACIONES, RELLENOS Y ACARREOS				
EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	mL	71.60	\$416.34	\$29,809.94
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: CARGA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA.	m3/km	71.60	\$75.00	\$5,370.00
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICA (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	m3	203.91	\$350.21	\$71,411.32
ALBAÑILERIA				
PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 19 MM RESISTENCIA NORMAL DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m2	27.80	\$368.76	\$10,251.53
MAMPOSTERIA EN CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA DE JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m3	71.60	\$910.53	\$65,193.95
MURO DE PIEDRA DE 1.00 DE CORONA, 2.00 DE BASE HASTA UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 3.00 MTS, JUNTEADO GUSANEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m3	74.30	\$910.53	\$67,652.38
AMPEADO A BASE DE PIEDRA DE MAMPOSTERIA, ASENTADA CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 HASTA 20 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: NIVELACIONES, MATERIALES, PUESTOS EN EL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	7.00	\$780.00	\$5,460.00
ESTRUCTURA Y LOSA				
TRABE LONGITUDINAL A BASE DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 5/8" Y 6 DE 3/4", CONTRAFLECHA CON 4 VARILLAS DE 5/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM. EN SECCION DE 70 X 50 CM., INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, VIBRADO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	mL	18.00	\$3,400.00	\$61,200.00
TRABE TRANSVERSAL A BASE DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 5/8" Y 3 DE 3/4", ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM. EN SECCION DE 70 X 50 CM., INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, VIBRADO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	mL	10.00	\$2,750.00	\$27,500.00


Depto. Desarrollo Económico y Social
 JUAN ALDAMA, ZAC.
 \$27,500.00

Carlos Alberto Zuñiga VIDAÑA

CARLOS ALBERTO ZUÑIGA VIDAÑA

000099

LOSA DE CONCRETO DE 0.20 MTS DE ESPESOR CONSIDERANDO CIMBRA Y DESCIMBRA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, ACERO DE REFUERZO FY= 4200 Kg/cm2, DEL # 4 (1/2" de Ø @ 20 CMS CONSIDERANDO DOBLE CAMA), BASTONES CON VARILLA DE 1/2" @ 1.5 MTS Y BAYONETAS AL 1/4 DEL CLARO, CONCRETO DE F'c= 250 kg/cm2, HECHO EN OBRA, AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, CURADO CON AGUA, INCLUYE; MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2	45.00	\$3,000.00	\$135,000.00
GUARNICION A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, DE 15 CMS DE ANCHO Y 30 CMS DE ALTO, INCLUYE: ANCLAS DE VARILLA DEL No. 3, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2	12.80	\$154.29	\$1,974.91
SEÑALAMIENTO				
PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	mL	18.00	\$55.00	\$990.00
LIMPIEZA				
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA FINA, TRABAJO TERMINADO	m2	121.00	\$10.50	\$1,270.50
			Subtotal	\$492,481.33
			IVA (16 %)	\$78,797.01
			Total	\$571,278.35



CARLOS ALBERTO ZUÑIGA VIDAÑA


000100

ING. MIGUEL ANGEL LUNA MARTINEZ
 CALLE CENTENARIO SUR # 92-B
 JUAN ALDAMA, ZAC CP 98300
 RFC: LUMM880425BI9 TEL 492 159 70 76



obra: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BAJIO DE LA CRUZ, JUAN ALDAMA, ZAC.

conceptos de trabajo	unidad de medición	cantidad o volumen	precio unitario (pesos)	importe (pesos)
TRABAJOS PRELIMINARES				
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL AREA DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	121	\$ 11.93	\$ 1,444.01
HABILITACION DE VIA ALTERNA PARA DESVIACION DE VEHICULOS, MOVIMIENTO DE TIERRAS, COMPACTACION Y NIVELACION, INCLUYE: ACARREOS, TRASLADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	50	\$ 168.26	\$ 8,413.00
excavacion, rellenos y terraceria				
EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	71.6	\$ 356.89	\$ 25,553.32
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: CARGA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA.	M3	71.6	\$ 73.00	\$ 5,226.80
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICA (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	203.91	\$ 339.12	\$ 69,149.96
albañileria				
PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 19 MM RESISTENCIA NORMAL DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	27.8	\$ 359.10	\$ 9,982.98
MAMPOSTERIA EN CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA DE JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	71.6	\$ 897.51	\$ 64,261.72
MURO DE PIEDRA DE 1.00 DE CORONA, 2.00 DE BASE HASTA UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 3.00 MTS, JUNTEADO GUSANEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	74.3	\$ 897.51	\$ 66,684.99
ZAMPÉADO A BASE DE PIEDRA DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 HASTA 20 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: NIVELES, MATERIALES, PUESTOS EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	7.0	\$ 795.32	\$ 5,567.24



(Handwritten signature)
 ING Miguel Angel Luna Martinez
 gerente general


000101

ING. MIGUEL ANGEL LUNA MARTINEZ
 CALLE CENTENARIO SUR # 92-B
 JUAN ALDAMA, ZAC CP 98300
 RFC: LUMM880425BI9 TEL 492 159 70 76



obra: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BAJIO DE LA CRUZ, JUAN ALDAMA, ZAC.

conceptos de trabajo	unidad de medicion	cantidad o volumen	precio unitario (pesos)	importe (pesos)
estructura y losa				
TRABE LONGITUDINAL A BASE DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 5/8" Y 6 DE 3/4", CONTRAFLECHA CON 4 VARILLAS DE 5/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM. EN SECCION DE 70 X 50 CM., INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, VIBRADO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	ML	18.0	\$ 3,352.78	\$ 60,350.04
TRABE TRANSVERSAL A BASE DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 5/8" Y 3 DE 3/4", ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM. EN SECCION DE 70 X 50 CM., INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, VIBRADO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	ML	10.0	\$ 2,700.00	\$ 27,000.00
LOSA DE CONCRETO DE 0.20 MTS DE ESPESOR CONSIDERANDO CIMBRA Y DESCIMBRA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, ACERO DE REFUERZO FY= 4200 Kg/cm2, DEL # 4 (1/2" de Ø @ 20 CMS CONSIDERANDO DOBLE CAMA), BASTONES CON VARILLA DE 1/2" @ 1.5 MTS Y BAYONETAS AL 1/4 DEL CLARO, CONCRETO DE F'c= 250 kg/cm2, HECHO EN OBRA, AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, CURADO CON AGUA, INCLUYE; MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	45.0	\$ 2,971.83	\$ 133,732.35
GUARNICION A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, DE 15 CMS DE ANCHO Y 30 CMS DE ALTO, INCLUYE: ANCLAS DE VARILLA DEL No. 3, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	12.8	\$ 162.39	\$ 2,078.59
señalamiento				
PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	18	\$ 50.00	\$ 900.00
limpieza				
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA FINA, TRABAJO TERMINADO	M2	121	\$ 10.39	\$ 1,257.14
			subtotal	\$481,602.15
			iva 16%	\$77,056.34
			total	\$558,658.49





 ING Miguel Angel Luna Martinez
 gerente general

000102