



ING. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE

LAS FLORES 124, CENTRO,
SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100


constructorajq@outlook.com


QUPJ880218UP0

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON ZARAGOZA, COMUNIDAD DE OJITOS, JUAN ALDAMA, ZAC.

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON ZARAGOZA, COMUNIDAD DE OJITOS, JUAN ALDAMA, ZAC.					\$71,208.17
TRABAJOS PRELIMINARES					
JQ-PRE-01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL ÁREA DE TRABAJO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	122.00	\$11.47	\$1,399.34
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y ACARREOS					
JQ-EXC-TUB -TC	EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m3	51.24	\$310.77	\$15,923.85
JQ-PLT-10	PLANTILLA O RELLENO PARA DAR NIVLES Y COMPACTACION CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPA DE 10 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BANCO AUTORIZADO, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	7.32	\$338.08	\$2,474.75
JQ-RE-ARRO -10	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (TEPETATE), CON PISON DE MANO Y AGUA EN 2 CAPAS DE 30 CMS, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CARGA Y EXTRACCION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m3	7.32	\$161.88	\$1,184.96
JQ-REVOL-MEC	RELLENO A VOLTEO CON MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CON AFINACION DE TERMINADO CON MEDIOS MANUALES	m3	21.96	\$173.84	\$3,817.53
INSTALACIONES					
JQ-TU8"-S20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	mL	122.00	\$346.08	\$42,221.76
ALBAÑILERIA					
JQ-PV-BTPOL	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMUN HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	\$1,471.40	\$2,942.80
LIMPIEZA					
JQ-LIM/GEN	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA FINA, TRABAJO TERMINADO.	m2	122.00	\$10.19	\$1,243.18
Subtotal de Presupuesto					\$71,208.17
					\$11,393.31
					\$82,601.48




 ING. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE
 CONSTRUCTORA JQ

000054


ING. MIGUEL ANGEL LUNA MARTINEZ
 CALLE CENTENARIO SUR # 92-B
 JUAN ALDAMA, ZAC CP 98300
 RFC: LUMM880425B19 TEL 492 159 70 76



obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON ZARAGOZA, COMUNIDAD DE OJITOS, JUAN ALDAMA, ZAC.

conceptos de trabajo	unidad de medicion	cantidad o volumen	precio unitario (pesos)	importe (pesos)
preliminares				
limpieza trazo y nivelacion con equipo topograficco del area de trabajo incluye: material mano de obra herramienta equipo y todo lo necesario para su ejecución	ml	122	\$ 11.36	\$ 1,385.53
excavacion, acarreo y terraceria				
excavacion para tuberia con medios mecanicos con material tipo "c" de 0.00 a 2.00 mts de profundidad incluye afine de fondo y talud depositando el material al borde de la excavacion, mano de obra herramienta equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m3	51.24	\$ 354.01	\$ 18,139.57
plantilla de relleno para dar nivel y compactacion de pison de mano y agua en capas de 10 cm de espesor con material de banco autorizado medio compactado incluye suministro de material acarreo dentro de la obra mano de obra herramienta y limpieza	m3	7.32	\$ 358.39	\$ 2,623.45
relleno y compactado de material inerte autorizado (tepetate) con pison de mano y agua en capas de 20 cm puesto en obra medido y compactado	m3	7.32	\$ 166.25	\$ 1,216.98
relleno a volteo con medios mecanicos con material producto de excavacion con afinacion de terminado con medios manuales	m3	21.96	\$ 180.71	\$ 3,968.40
instalaciones				
suministro y colocacion de tubo sanitario 8" serie 20 incluye mano de obra y herramienta	ml	122	353.7248	43,154.43
albañileria				
construccion de pozo de visita tipo a base de tabique rojo recosido comun hasta 2.00 de profundidad , incluye: brocal y tapa de polietireno, mano de obra y herramienta	pza	2	7987.512	15,975.02
limpieza				
limpieza general de la obra , incluye limpieza final trtabajo terminado		122	10.1	1,232.20
			subtotal	\$87,695.58
			iva 16%	\$14,031.29
			total	\$101,726.88

ING Miguel Angel Luna Martinez
 gerente general




000055

**CARLOS ALBERTO ZUÑIGA
VIDAÑA**

**AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN
CALLEJON ZARAGOZA, COMUNIDAD DE
OJTOS, JUAN ALDAMA, ZAC.**

PRESUPUESTO

CONCEPTO	UN	CANT.	P.U.	GRAN TOTAL	
TRABAJOS PRELIMINARES					
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN EL AREA DE TRABAJO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	mL	122.00	\$11.80	\$1,439.60	
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y ACARREOS					
EXCAVACION PARA TUBERIA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	m3	51.24	\$350.00	\$17,934.00	
PLANTILLA O RELLENO PARA DAR NIVLES Y COMPACTACION CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPA DE 10 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BANCO AUTORIZADO, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	7.32	\$371.97	\$2,722.82	
RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (TEPETATE), CON PISON DE MANO Y AGUA EN 2 CAPAS DE 30 CMS, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CARGA Y EXTRACCION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m3	7.32	\$159.36	\$1,166.52	
RELLENO A VOLTEO CON MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON AFINACION DE TERMINADO CON MEDIOS MANUALES	m3	21.96	\$190.21	\$4,177.01	
INSTALACIONES					
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO, SERIE 20, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	mL	122.00	\$390.00	\$47,580.00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	10.00	\$1,556.45	\$15,564.50	
ALBANILERIA					
CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO A BASE DE MURO DE TABIQUE OJO RECOCIDO COMUN HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	\$8,200.00	\$16,400.00	
LIMPIEZA					
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA FINA, TRABAJO TERMINADO	m2	122.00	\$10.50	\$1,281.00	
				Subtotal	\$108,265.45
				IVA (16 %)	\$17,322.47
				Total	\$125,587.92



000056