



CONSTRUCTORA LA FE

CONSTRUYENDO SUEÑOS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SAN JOSE, COM. CORRALES, JUAN ALDAMA, ZAC.


CLV.	CONTRATO				
	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	1,271.45	\$ 6.31	\$8,022.85
2	CORTE EN CAJA EN TERRENO POR MEDIOS MECANICOS CON MOTONIVELADORA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.20 A 0.40 MTS.	M3	139.00	\$ 134.14	\$18,645.46
3	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,271.45	\$ 15.35	\$19,516.76
4	SOBRECARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, A LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	181.00	\$ 22.96	\$4,155.76
5	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 95% SISTEMA PROCTOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (BASE), CON VIBRADOR Y AGUA EN CAPAS DE 15 CMS., PUESTO EN OBRA, MEDIDO, COMPACTADO. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CARGA, EXTRACCION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	267.00	\$ 125.00	\$33,375.56
6	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 2.2 LTS/M2 APLICADO CON PETROLIZADORA	M2	1,271.45	\$ 39.50	\$50,222.28
7	CARPETA ASFALTICA DE 4CMS DE ESPESOR COMPACTOS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION CON PAVIMENTADORA	M2	1,271.45	\$ 157.00	\$199,617.65
8	GUARNICION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c= 150KG, COLADAS EN EL LUGAR EN SECCION TRAPEZOIDAL DE 20 A 15 X 40 CM. DE ALTURA, CON CIMBRA METALICA INCLUYE: EXCAVACION, AFINE Y COMPACTACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (JUNTAS CONSTRUCTIVAS A CADA 3.00 MTS.)	ML	67.16	\$ 180.00	\$12,088.80
9	BASES PARA LUMINARIAS A BASE DE CONCRETO PREFABRICADO INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA HEERAMIENTA EQUIPO, ACARREOS E INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00	\$ 2,000.00	\$8,000.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 1" PARA INSTALACION ELECTRICA INCLUYE EXCAVACION DE 30X20 CMS RELLENO DE EXCAVACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	105.00	\$ 35.07	\$3,682.19
11	LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1,271.45	\$ 7.12	\$9,052.72
SUBTOTAL					\$366,380.03
IVA					\$58,620.80
TOTAL					\$425,000.84

Esta cotización tiene vigencia de 30 días. Quedo a sus ordenes para cualquier duda o comentario. ¡Saludos!

Atentamente:

Ciriaco Sanchez Gonzalez

CIRIACO SANCHEZ GONZALEZ



23 DE MARZO 2020 Juan Aldama Zac

000090