


REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCE DEL ARROYO DE LA PILA, CALLE CIPRES, COL. CENTRO, JUAN ALDAMA, ZAC.

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

004/022/DRENAJE/CIPRES/2020

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCE DEL ARROYO DE LA PILA EN CALLE CIPRES, COL. CENTRO, JUAN ALDAMA, ZAC.					\$60,883.43
TRABAJOS PRELIMINARES					\$353.60
JQ-LTN-TOPO	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN EL ÁREA DE TRABAJO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	mL	32.00	\$11.05	\$353.60
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y ACARREOS					\$22,109.28
JQ-EXC-TUB-TC	EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m3	37.40	\$200.00	\$7,480.00
JQ-PLT-10	PLANTILLA O RELLENO PARA DAR NIVLES Y COMPACTACION CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPA DE 10 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BANCO AUTORIZADO, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	11.00	\$347.03	\$3,817.33
JQ-RE-ARRO-10	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (TEPETATE), CON PISON DE MANO Y AGUA EN 2 CAPAS DE 30 CMS, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CARGA Y EXTRACCION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m3	12.80	\$162.13	\$2,075.26
JQ-RELLE-VOL	RELLENO A VOLTEO CON MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CON AFINACION DE TERMINADO CON MEDIOS MANUALES	m3	20.48	\$175.11	\$3,586.25
JQ-DEM/MEC-CIM	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA EXISTENTE, INCLUYE: ACARREROS, TRASLADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	6.74	\$764.16	\$5,150.44
INSTALACIONES					\$19,018.56
JAZ-TUB12-S20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO SERIE 20, DE 12" DE DIAMETRO	mL	32.00	\$594.33	\$19,018.56
ALBAÑILERIA					\$19,094.15
JQ-PV-BTPOL	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMUN HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	1.00	\$7,119.49	\$7,119.49
JQ-ENCF/TUB	ENCOFRADO DE TUBERIA A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	m3	3.50	\$1,440.37	\$5,041.30


ING. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE
CONSTRUCTORA JQ



ING. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE

LAS FLORES 124, CENTRO,
SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100

constructorajq@outlook.com

QUPJ880218UPO

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCE DEL ARROYO DE LA PILA, CALLE CIPRES, COL. CENTRO, JUAN ALDAMA, ZAC.

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

004/022/DRENAJE/CIPRES/2020

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
JQ-REGSAN	REGISTRO SANITARIO EN MEDIDA 0.8 X 0.7 X 7.00 MTS A BASE DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO FORMEADO CON TARIMAS DE TRIPLAY DE 19 MM DE 15 CMS DE ESPESOR, CON ACERO DE REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 - 10/10, PLANTILLA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: TAPA Y MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" DE 1/4 CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, TRABAJO TERMINADO.	pza	1.00	\$2,616.08	\$2,616.08
JQ-BROCAL/POL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00	\$3,780.59	\$3,780.59
JQ-INTER/TUB-REG	INTERCONEXION DE TUBERIA CON REGISTRO EXISTENTE PARA ELIMINAR CRUCE CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: HACER HUECO EN REGISTRO EXISTENTE, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	1.00	\$536.69	\$536.69
	LIMPIEZA				\$307.84
JQ-LIM-GRALF	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA FINA, TRABAJO TERMINADO	m2	32.00	\$9.62	\$307.84
Subtotal de Presupuesto					\$60,883.43
				IVA 16.00 %	\$9,741.35
				Total	\$70,624.78



 ING. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE
 CONSTRUCTORA JQ